

RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

ROK 2022

Zakończono roboty drogowe z realizacją następujących zadań drogowych :

1. „Przebudowy drogi powiatowej nr 1616K Mszana Górna – Podłopień: odcinek I w km od 0+075 do km 2+678 w miejscowości Łostówka ; odcinek II w km od 5+085 do km 9+120 w miejscowości Łostówka i Wilczyce – Powiat Limanowski” – (zadanie w systemie trzyletnim 2020/2022) związane z gruntowną przebudową drogi powiatowej nr 1616K na terenie m. Łostówka gm. Mszana Dolna i m. Wilczyce gm. Dobra. [dofinansowanie pozyskane w roku 2019 /

o łącznej długości **6,6 km** [długość na terenie m. Łostówka - 3,7 km, na terenie m. Wilczyce – 2,9 km] ; wykonanie *chodnika szer. 2,0 mb (na terenie m. Łostówka 3,7 km, m. Wilczyce 1,4 km wraz z poboczem bitumicznym szer. 1,0 mb – 1,1 km)* wykonanie nowej nawierzchni jezdni z poszerzeniem do 6,0mb wraz z wzmocnieniem geosiatką, oświetleniem ulicznych na terenie m. Łostówka, odwodnienie, oznakowanie drogowe pionowe i poziome, przejścia dla pieszych. Realizacja w partnerstwie z Gminą Mszana Dolna i Dobra.

Wartość zadania :**14.293.050,00 zł** w tym: (wykonawstwo 14.250.000,00 zł)

Finansowanie:

- FDS: 7.089.963,00 zł [50% kosztów kwalifikowanych]
- Powiat: 5.640.333,00 zł
- Gmina Mszana Dolna i Dobra 1.562.754,00 zł [gm. Mszana Dolna – 1.152.424,00zł. , gm. Dobra – 410.330,00zł.]

Zakres zadania będący przedmiotem wykonania w roku 2022 obejmował: wykonanie ostatniej warstwy bitumicznej (warstwa ścieralna), pobocza drogi, utwardzenia zjazdów, odcinkowego odwodnienia, prac porządkowo- wykończeniowych , uruchomienie oświetlenia , oznakowanie drogowe pionowe i poziome .

Poniesiony wydatek finansowy w roku 2022 r. : 3.146.396,00zł. z finansowaniem FDS 1.702.911,00 zł,: JST 137.754,00 zł, oraz Powiatu 1.305.731,00 zł.

Zadanie zakończono: wrzesień 2022

Wykonawca: Wykonawcą zadania było W.P.P.U.H. „JANDA” z Łostówki.



2. „Remont drogi powiatowej nr 1616 K Mszana Górna – Podłopień na odcinku I w km od 9+120 do km 10+525 , na odcinku II w km od 10+565 do km 10+710, na odcinku III w km od 10+776 do km 15+472 w miejscowości Wilczyce, Jurków i Dobra, Powiat Limanowski”. (zadanie w systemie 12 m-cy 2021/2022)

Długość wyremontowanego odcinka drogi - **6,5 km**. kontynuacja przebudowanej obecnie drogi w m. Łostówka/Wilczyce (*rejon od skrzyżowania z drogą w kierunku Łętowe do centrum Dobrej.*) Zakres robót obejmował: likwidację przełomów i zapadnięć, odcinkową wymianę konstrukcji jezdni, wzmocnienie nawierzchni geosiatką, wzmocnienie pobocza drogi, regulację odwodnienia, remont przepustów drogowych, miejscowy remont nawierzchni istniejącego chodnika, położenie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni wraz z częściowym utwardzeniem bitumicznie pobocza oraz oznakowanie drogowe. (*obszar istniejącego osuwiska wyłączony z realizacji zadania – odrębne zadanie w ramach tzw. osłony przeciwośuwiskowej*).

Wartość całkowita zadania: **7.870.000,33 zł.** (w tym wykonawstwo 6.833.333,33 zł.+ ugodę sądową 940.000,00zł zwiększającą wartość zadania o wzrost cen produktów ropopochodnych; nadzór inwestorski i promocja 96.667,00 zł.)

Finansowanie wykonawstwa zadania :

- budżet państwa RFRD - 3.697.020,00 zł. [55% kosztów kwalifikowanych]
- Powiat Limanowski - 3.232.980,00 zł.

Poniesiony wydatek roku 2022 - 4.329.754,00,00 zł. + 940.000,00 zł uroda (w tym środki RFRD 1.322.753,78zł. zrealizowane w roku 2022)

Wykonawca zadania : Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe LIMDROG Sp. z o.o. z Limanowej.

Zakończono - 25 czerwiec 2022r.

Dodatkowe wynagrodzenie dla wykonawcy wynikało z nieprzewidzianej sytuacji rynkowej w wyniku konfliktu na Ukrainie – zgodnie z art. 455 ust.1.pkt4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i w wyniku ugody sądowej w wysokości - 940.000,00 zł.



3. „ Remont drogi powiatowej nr 1618 K Limanowa – Szyk - Mstów na odcinku I w km od 5+800 do km 8+115 , na odcinku II w km od 8+500 do km 11+333 w miejscowości Rupniów, Nowe Rybie, Szyk, Powiat Limanowski” – (zadanie w systemie 12-m-cy 2021/2022)

Długość wyremontowanego odcinka : **5,2 km.**(w tym na terenie Gm. Limanowa -3,0 km , Gm. Jodłownik – 2,2 km) –(*od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1619K w m. Rupniów do przebudowanego zawężenia łuku drogi w m. Szyk*)

Zakres zadania obejmował: likwidację zapadnięć, przełomów, odcinkową wymianę konstrukcji jezdni, wzmocnienie pobocza drogi, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, wraz z wzmocnieniem geosiatką, regulację odwodnienia wzdłuż drogi, remont przepustów drogowych, odcinkowy remont chodnika, utwardzanie zjazdów, montaż barier ochronnych , wykonanie przejść dla pieszych ,oznakowanie poziome i pionowe.

Wartości całkowita zadania: **7.947.900,00zł.** w tym (*wykonawstwo 6. 830.000,00 zł + ugoda sądowa -1.080.000,00zł. + nadzór inwestorski i promocja – 37.900,00 zł.)*

Finansowania:

- RFRD - 3.731.594,00 zł [55% kosztów kwalifikowanych]
- Powiatu Limanowski - 4.216.306,00 zł.

Poniesiony wydatek w roku 2022 - 5.854.719,06zł. (*w tym ugoda sądowa 1.080.000,00zł. zwiększająca wartość zadania o wzrost cen produktów ropopochodnych ora środki z RFRD 1.673.533,00 zł.)*

Zadanie zakończono – sierpień 2022r.

Wykonawca zadania : W.P.P.U.H. „JANDA” z Łostówki



Kontynuowano rozpoczętą w roku 2021 realizację zadania (*zadanie w systemie trzyletnim 2021/2023*) pn:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1555 K Łososina Dolna –Ujanowice – Młynne na odcinku I w km 5+831 do km 12+000, na odcinku II w km od 12+000 do km 15+902 w miejscowości Kobylczyzna, Ujanowice, Strzeszyce, Krosna, Kamionka Mała, Laskowa, Powiat Limanowski”

przebudowa na odcinku **10,071 km.**

Zakres zadania obejmuje dostosowanie drogi do ruchu ciężkiego poprzez wykonanie: odcinkowej pełnej wymiany konstrukcji jezdni z użyciem środka hydrofobowego, wzmocnienie konstrukcji drogi siatką stalową, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, wzmocnienie pobocza drogi wraz z częściowym utwardzeniem bitumicznie, odcinkowe wykonanie chodników w m. Strzeszyce, Kamionka Mała i Laskowa, wykonanie ścieżki

rowerowo-pieszej pomiędzy mostami w Laskowej, zatok autobusowych, oświetlenia ulicznego wzdłuż realizowanych chodników , ścieżki oraz zatok autobusowych.

Zakres robót wykonywanych w roku 2022 - odcinek pomiędzy miejscowością Strzeszyce a Kamionka Mała (odcinek w km 8+250 do 12+000 - dł. 3,75 km) - wykonano chodnik w m.Strzeszyce, Kamionce Małej wraz z oświetleniem ulicznym, przebudowano przepusty drogowe, wzmocniono podbudowę obustronnego pobocza drogi i krawędzi jezdni , likwidację zapadnięć i przełomów, wraz z położeniem podbudowy bitumicznej, położono warstw bitumiczne (wyrównawcza, wiążąca, ścieralna - jezdnia szer. 6,0mb) wraz z wzmocnieniem nawierzchni siatką stalową, utwardzono pobocza drogi w połowie bitumicznie, wykonano zabezpieczenia skarp narzutem siatkowo-kamiennym , perony przystankowe ,oznakowanie drogowe pionowe i poziome , oraz na pozostałym zakresie zadania pomiędzy mostami w Laskowej wykonano *chodnik (bez ścieżki rowerowo-pieszej)*, peron i zatoka przystankowa w rejonie mostu łukowego wraz z oświetleniem ulicznym w tym także wzdłuż planowanej ścieżki rowerowo-pieszej między mostami . Zaawansowanie robót na poziomie 45% . Pozostałe roboty do wykonania w roku następnym 2023/2024.

Zadanie w partnerstwie z Gminą Laskowa.

Wartość całkowita zadania w wysokości : ogółem ok. **22.176.254,00 zł** (w tym roboty budowlane 21.941.234,73 zł,) , finansowanie :

RFRD - 11.513.763,00 zł.

Powiat Limanowski - 9.996.597,00 zł.

Gmina Laskowa - 665.894,00 zł. (50% kosztów własnych chodniki , 100% kosztów własnych oświetlenie uliczne)

Założony plan na zadaniu w roku 2022 – 12.210.024,00zł., wykonanie 8.869.530,85 zł.

Pozostała kwota planu w wysokości 3.340 tys. zł. została przeniesiona do realizacji w lata następne na podstawie zawartego aneksu .

Wykonawca zadania : Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe LIMDROG Sp. z o.o. z Limanowej.



Rozpoczęto w roku 2022.

W wyniku pozyskanego w roku 2022 dofinansowaniu z RFRD (edycja naboru jesień 2021) przez Powiat Limanowski rozpoczęto wykonawstwo następujących zadań:

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1615 Mszana Górna-Wilczyce w km od 2+850 do km 5+610 w miejscowości Łętowe - Powiat Limanowski”

- odcinek dł. **2,8 km** kontynuacja od Szkoły Podstawowej do pogranicza m. Wilczyce.

Zadanie w systemie trzyletnim 2022/2024

Zakres zadania obejmuje :*wykonanie chodnika, regulacja odwodnienia , przebudowa przepustów, wykonanie zabezpieczeń brzegowych - palowanie, likwidacja przełomów , zapadnięć , wzmocnienie konstrukcji jezdni geosiatką, wykonanie nawierzchni bitumicznej , wzmocnienie pobocza wraz z częściowym utwardzeniem bitumicznie , oświetlenie uliczne , wykonanie zjazdów , wykonanie przejść dla pieszych , oznakowanie drogowe pionowe i poziome .*

Wartość całkowita zadania: **12.160.970,00 zł. brutto** w tym (wykonawstwo: – całościowe 12.060.000,00zł; nadzór inwestorski – 44.970,00zł, pozostałe nakłady wraz z promocją 56.000,00 zł.)

Zadanie w partnerstwie z Gminą Mszana Dolna .

Finansowanie :

- RFRD budżet państwa - 6.014.075,00zł (50% wartości kosztów kwalifikowanych zadania)
- Powiat Limanowski - 4.516.000,00 zł.
- Gmina Mszana Dolna - 1.630.895,00 zł

Poniesiony wydatek w roku 2022 - 5.249.999,82 zł. w tym środki RFRD 4.200.000,00zł. oraz Gminy Mszana Dolna 1.000.000,00 zł.

Wykonawca zadania : W.P.P.U.H. „JANDA” z Łostówki

Termin zakończenia – rok 2024



2. „Remont drogi powiatowej nr 1629K Mszana Dolna -Hucisko w km od 0+050 do km 5+254, w miejscowości Mszana Dolna, Podobin i Niedźwiedź - Powiat Limanowski”. – odcinek dł. 5,2 km (od ronda ul. Orkana do wysokości Szkoły Podstawowej w m. Niedźwiedź) w systemie trzyletnim 2022/2024.

Zakres zadania: odcinkowa wymiana nawierzchni chodnika oraz nawierzchni bitumicznej jezdni w ul. Orkana w Mszanie Dolnej, położenie nowej nawierzchni na pograniczu m. Podobin-Niedźwiedź ,regulacja odwodnienia , wzmocnienie i utwardzenie bitumicznie poboczy drogi , na odcinku ul. Orkana – Podobin - strona lewa pobocze bitumiczne szer. 1,5 m , oznakowanie drogowe pionowe i poziome w tym przejść dla pieszych, wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne .

Wartości zadania : **4.850.000,00 zł.** (w tym wykonawstwo : 4.800.067,26 zł. brutto)

Uzyskane dofinansowanie z RFRD - w wysokości :1.374.417,00 zł.

Zadanie w partnerstwie z Miastem Mszana Dolna i Gminą Niedźwiedź.

- Miasto Mszana Dolna - 313.748,00 zł. (rok 2022 -100.000,00 zł., rok 2023- 100.000,00 zł., rok 2024- 113.748,00 zł.)

- Gmina Niedźwiedź - 500.000,00 zł. (rok 2023- 200.000,00 zł., rok 2024 – 300.000,00zł.)

Udział Powiatu Limanowskiego - 2.661.835,00 zł

Poniesiony wydatek w roku 2022 - 1.300.000,00 zł.

Wykonawca : Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „DUDA” Grażyna Duda z Łostówki



W wyniku jesiennego naboru na rok 2023, wniosków o dofinansowanie zadań drogowych z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG - Powiat Limanowski ubiega się o dofinansowanie na rok 2023 na wykonanie dwóch zadań:

Zadanie nr 1 .

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1451 K Wojakowa – Sechna – Ujanowice w km od 7+482 do km 8+070 w miejscowości Ujanowice, Powiat Limanowski” – wykonanie chodnika w m. Ujanowice od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1555K w kierunku Sechnej / długość 588 mb/

Szacunkowa wartość zadania : **1.630.119,58zł.** wg. kosztorysu inwestorskiego

Partner zadania: - Gmina Laskowa , 50% współfinansowanie w kosztów własnych wykonania chodnika

Zadanie nr 2 .

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1580 K Zalesie – Jadamwola - Olszana w km od 10+178 do km 12+252 etap I w km od 10+178 do km 11+320 w miejscowości Jadamwola, Powiat Limanowski” [dł. 1,142 km]

Zakres : wykonanie chodnika, regulacja odwodnienia, poszerzenie i wykonanie nowej nawierzchni jezdni .

Szacunkowa wartość zadania : **4.058.966,86 zł.** wg. kosztorysu inwestorskiego

Partner zadania ; Gmina Łukowica – 50% współfinansowanie w kosztach własnych wykonania chodnika

PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH

„Poprawa warunków bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach powiatowych”

W ramach **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** i pozyskanego przez Powiat Limanowski dofinansowania do 80% ze środków budżetu państwa w ramach zadania **„Poprawa warunków bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach powiatowych”** wykonano sześć aplikowanych zadań powiatowych obejmujących budowę 2-ch nowych przejścia dla pieszych i przebudowę 4-ch istniejących przejść dla pieszych wraz z działaniami w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia.

Zadanie nr 1 :

„Budowa i przebudowa przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1609K Limanowa- Kamienica w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu w km od 0+401,55 w miejscowości Limanowa, miasto Limanowa, powiat limanowski” (rejon skrzyżowania ul. J. Marka z ul. Jordana)

Zakres zadania obejmował: budowę dedykowanego oświetlenia dwóch przejść z asymetrycznym rozsyłem strumienia, dostosowanie przejść dla osób z dysfunkcjami ruchowymi i wzroku, montaż znaku aktywnego D-6 animowanego montowany nad jezdnią na konstrukcji wsporczej, wykonanie oznakowania pionowego, wykonanie oznakowania poziomego (*malowanie grubowarstwowe*), odtworzenie chodnika,

Wartość całkowita zadania : **138.745,27 zł.**

Finansowanie:

- RFRD 80% dofinansowania - 98.253,00 zł (w tym w roku 2022 – 49.127,00 zł.)
- Powiatu Limanowski - 40.492,27 zł. (w tym udział Miasta Limanowa – 12.841,00 zł.)

Wydatek w roku 2022 : 69.088,60 zł.

Wykonawca zadania: Zakład Usług Budowlanych Mariusz Siwek, Nowy Sącz



Zadanie nr 2:

„Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1610K Świdnik-Limanowa w obszarze oddziaływania w km od 3+684 do 3+709 (w tym przejście dla pieszych w km 3+690,55) w miejscowości Łukowica, gmina Łukowica, powiat limanowski” (centrum m. Łukowica)

Zakres zadania obejmował: budowę dedykowanego oświetlenia przejścia z asymetrycznym rozsyłem strumienia, dostosowanie przejścia dla osób z dysfunkcjami ruchowymi i wzroku, montaż znaku D-6 dwustronny montowany nad jezdnią na konstrukcji wsporczej, wykonanie oznakowania pionowego, wykonanie oznakowania poziomego (*malowanie grubowarstwowe*), odtworzenie chodnika,

Wartość całkowita zadania : **120.347,12 zł**

Finansowanie:

- RFRD - 58.409,00 zł. (51,5 % kosztów kwalifikowanych),
- Powiatu Limanowski - 61.938,12 zł.

w tym uzyskane dofinansowanie ze strony Gminy Łukowica – 30.000,00 zł.

Wydatek w roku 2022 : 62.868,87 zł.

Wykonawca zadania: Zakład Usług Budowlanych Mariusz Siwek, Nowy Sącz



Zadanie nr 3:

„Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1629K Mszana Dolna - Hucisko w obszarze oddziaływania w km od 4+762 do 4+878 (w tym przejście dla pieszych w km 4+820) w miejscowości Niedźwiedź, gmina Niedźwiedź, powiat limanowski” (m. Niedźwiedź rejon oś. Papiernia – chodnik , przejście z oświetleniem dedykowanym)

Zakres zadania obejmował: budowę dedykowanego oświetlenia przejścia z asymetrycznym rozsyłem strumienia, dostosowanie przejścia dla osób z dysfunkcjami ruchowymi i wzroku, montaż znaku aktywnego D-6 dwustronny z dwoma pulsatorami zamontowany nad jezdnią na konstrukcji wsporczej, budowa chodnika (12mb) ,budowa kanału technologicznego, przebudowa zjazdu, wykonanie oznakowania pionowego, wykonanie oznakowania poziomego (malowanie grubowarstwowe),

Wartość całkowita zadania : **94.155,34 zł.**

Finansowanie:

- RFRD - 71.389,00 zł. (80% kosztów kwalifikowanych),
- Powiatu Limanowski - 22.766,34 zł.

Wydatek w roku 2022 : 49.091,15 zł.

Wykonawca zadania: Zakład Usług Budowlanych Mariusz Siwek, Nowy Sącz



Zadanie 4 :

„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1610K Świdnik - Limanowa w obszarze oddziaływania w km od 10+408 do 10+608 (w tym przejście dla pieszych w km 10+508) w miejscowości Siekierczyna, gmina Limanowa, powiat limanowski” (przejście w rejonie szkoły w m. Siekierczyna)

Zakres zadania obejmował: budowę dedykowanego oświetlenia przejścia z asymetrycznym rozsyłem strumienia, dostosowanie przejścia dla osób z dysfunkcjami ruchowymi i wzroku, montaż znaku D-6, kaseton 900x900 dwustronny montowany nad jezdnią na konstrukcji wsporczej, wykonanie oznakowania pionowego, wykonanie oznakowania poziomego (malowanie grubowarstwowe), pasy akustyczne

Wartość całkowita zadania : **117.385,00 zł.**

Finansowanie :

- RFRD - 86.824,00 zł. [80 % kosztów kwalifikowanych]
- Powiat - 30.561,00 zł.

Zadanie zakończono – lipiec 2022r.

Wykonawcą była Firma Usługi Budowlane „TECHDROG” Klaudia Sułat z Warszawy.



Zadanie 5 :

„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1551K Limanowa - Chelmiec w obszarze oddziaływania w km od 6+689 do 6+889 (w tym przejście dla pieszych w km 6+789) w miejscowości Pisarzowa, gmina Limanowa, powiat limanowski” (przejście w rejonie kościoła w m. Pisarzowa)

Zakres zadania : budowa dedykowanego oświetlenia przejścia z asymetrycznym rozsyłem strumienia, dostosowanie przejścia dla osób z dysfunkcjami ruchowymi i wzroku, montaż znaku D-6, kaseton 900x900 dwustronny montowany nad jezdnią na konstrukcji wsporczej, wykonanie oznakowania pionowego, wykonanie oznakowania poziomego (*malowanie grubowarstwowe*), pasy akustyczne

Wartość całkowita zadania : **112.150,00 zł.**

Finansowanie :

- RFRD - 86.868,00 zł. [80 % kosztów kwalifikowanych]
- Powiat - 25.282,00 zł.

Zadanie zakończone – lipiec 2022r.

Wykonawcą była Firma Usługi Budowlane „TECHDROG” Klaudia Sułat z Warszawy



Zadanie 6 :

„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1551 K Limanowa - Chelmiec w obszarze oddziaływania w km od 10+419 do 10+619 (w tym przejście dla pieszych w km 10+519) w miejscowości Męcina, gmina Limanowa, powiat limanowski”
(*przejście w rejonie kościoła w m. Męcina*)

Zakres zadania obejmował: budowę dedykowanego oświetlenia przejścia z asymetrycznym rozsyłem strumienia, dostosowanie przejścia dla osób z dysfunkcjami ruchowymi i wzroku, montaż znaku D-6, kaseton 900x900 dwustronny montowany nad jezdnią na konstrukcji wsporczej, wykonanie oznakowania pionowego, wykonanie oznakowania poziomego (*malowanie grubowarstwowe*), pasy akustyczne, montaż tablic aktywnych prędkości jazdy tzw. radarów

Wartość całkowita zadania : **124.585,00 zł.**

Finansowanie :

- RFRD - 92.486,00 zł. [80% kosztów kwalifikowanych]
- Powiat - 32.099,00 zł.

Zadanie zakończono – lipiec 2022r.

Wykonawcą była Firma Usługi Budowlane „TECHDROG” Klaudia Sułat z Warszawy.

