

SPRAWOZDANIE

dot. wykonania zadań w infrastrukturze drogowej dróg powiatowych na terenie Powiatu Limanowskiego w roku 2022 r. - stan na 31.12.2022r.

Poniesione wydatki finansowe na drogach powiatowych przez Powiat w roku 2022 kształtują się na poziomie **47 mln. zł.**, w tym poniesione przez jednostkę Powiatowy Zarząd Dróg na poziomie **45 mln zł.** Dużym wsparciem są pozyskiwane przez Powiat środki zewnętrzne z budżetu państwa w ramach dostępnych programów pomocowych (*Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg*, *rezerwy subwencji ogólnej*, *programu Ochrony Przeciwosuwiskowej*), oraz partnerów lokalnych -jednostek samorządu terytorialnego. Kolejnym programem pomocowym uruchomionym przez rząd jest Program strategiczny *POLSKI ŁAD*. Rok 2022 to także okres w którym są czynione działania ze strony Powiatu pozyskania dodatkowych środków finansowych w ramach uruchomianych programów pomocowych ze środków budżetu stanowiących dofinansowanie do planowanych zamierzeń inwestycyjnych na drogach powiatowych.

W ramach pozyskanych przez Powiat Limanowski środków finansowych z programu pomocowego **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** (były FDS):

Zakończono roboty drogowe z realizacją następujących zadań drogowych :

1. „Przebudowy drogi powiatowej nr 1616K Mszana Górna – Podłopień: odcinek I w km od 0+075 do km 2+678 w miejscowości Łostówka ; odcinek II w km od 5+085 do km 9+120 w miejscowości Łostówka i Wilczyce – Powiat Limanowski” – (zadanie w systemie trzyletnim 2020/2022) związane z gruntowną przebudową drogi powiatowej nr 1616K na terenie m. Łostówka gm. Mszana Dolna i m. Wilczyce gm. Dobra. [dofinansowanie pozyskane w roku 2019 /

o łącznej długości **6,6 km** [długość na terenie m. Łostówka - 3,7 km, na terenie m. Wilczyce – 2,9 km] ; wykonanie *chodnika szer. 2,0 mb (na terenie m. Łostówka 3,7 km, m. Wilczyce 1,4 km wraz z poboczem bitumicznym szer. 1,0 mb – 1,1 km)* wykonanie *nowej nawierzchni jezdni z poszerzeniem do 6,0mb wraz z wzmocnieniem geosiatką, oświetleniem ulicznych na terenie m. Łostówka, odwodnienie, oznakowanie drogowe pionowe i poziome, przejścia dla pieszych. Realizacja w partnerstwie z Gminą Mszana Dolna i Dobra.*

Wartość zadania **:14.293.050,00 zł** w tym: (wykonawstwo 14.250.000,00 zł)

Finansowanie:

- FDS: 7.089.963,00 zł [50% kosztów kwalifikowanych]
- Powiat: 5.640.333,00 zł
- Gmina Mszana Dolna i Dobra 1.562.754,00 zł [gm. Mszana Dolna – 1.152.424,00zł. , gm. Dobra – 410.330,00zł.]

Zakres zadania będący przedmiotem wykonania w roku 2022 obejmował: *wykonanie ostatniej warstwy bitumicznej (warstwa ściernalna), pobocza drogi, utwardzenia zjazdów, odcinkowego odwodnienia, prac porządkowo- wykończeniowych , uruchomienie oświetlenia , oznakowanie drogowe pionowe i poziome .*

Poniesiony wydatek finansowy w roku 2022 r. : 3.146.396,00zł. z finansowaniem FDS 1.702.911,00 zł, JST 137.754,00 zł, oraz Powiatu 1.305.731,00 zł.

Zadanie zakończono: wrzesień 2022

Wykonawca: Wykonawcą zadania było W.P.P.U.H. „JANDA” z Łostówki.



2. „ Remont drogi powiatowej nr 1616 K Mszana Górna – Podłopień na odcinku I w km od 9+120 do km 10+525 , na odcinku II w km od 10+565 do km 10+710, na odcinku III w km od 10+776 do km 15+472 w miejscowości Wilczyce, Jurków i Dobra, Powiat Limanowski”. (zadanie w systemie 12 m-cy 2021/2022)

Długość wyremontowanego odcinka drogi - **6,5 km**. kontynuacja przebudowanej obecnie drogi w m. Łostówka/Wilczyce (*rejon od skrzyżowania z drogą w kierunku Łętowe do centrum Dobrej.*) Zakres robót obejmował: likwidację przełomów i zapadnięć, odcinkową wymianę konstrukcji jezdni, wzmocnienie nawierzchni geosiatką, wzmocnienie pobocza drogi, regulację odwodnienia, remont przepustów drogowych, miejscowy remont nawierzchni istniejącego chodnika, położenie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni wraz z częściowym utwardzeniem bitumicznie pobocza oraz oznakowanie drogowe. (*obszar istniejącego osuwiska wyłączony z realizacji zadania – odrębne zadanie w ramach tzw. osłony przeciwosuwiskowej*).

Wartość całkowita zadania: **7.870.000,33 zł.** (*w tym wykonawstwo 6.833.333,33 zł.+ ugoda sądowa 940.000,00zł zwiększającą wartość zadania o wzrost cen produktów ropopochodnych;, nadzór inwestorski i promocja 96.667,00 zł.*)

Finansowanie wykonawstwa zadania :

- budżet państwa RFRD - 3.697.020,00 zł. [55% kosztów kwalifikowanych]
- Powiat Limanowski - 3.232.980,00 zł.

Poniesiony wydatek roku 2022 - 4.329.754,00,00 zł. + 940.000,00 zł ugoda (*w tym środki RFRD 1.322.753,78zł. zrealizowane w roku 2022*)

Wykonawca zadania : Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe LIMDROG Sp. z o.o. z Limanowej.

Zakończono - 25 czerwiec 2022r.

Dodatkowe wynagrodzenie dla wykonawcy wynikało z nieprzewidzianej sytuacji rynkowej w wyniku konfliktu na Ukrainie – zgodnie z art. 455 ust.1.pkt4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i w wyniku ugody sądowej w wysokości - 940.000,00 zł.



3. „ Remont drogi powiatowej nr 1618 K Limanowa – Szyk - Mstów na odcinku I w km od 5+800 do km 8+115 , na odcinku II w km od 8+500 do km 11+333 w miejscowości Rupniów, Nowe Rybie, Szyk, Powiat Limanowski” – (zadanie w systemie 12-m-cy 2021/2022)

Długość wyremontowanego odcinka : **5,2 km.**(w tym na terenie Gm. Limanowa -3,0 km , Gm. Jodłownik – 2,2 km) –(*od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1619K w m. Rupniów do przebudowanego zawężenia łuku drogi w m. Szyk*)

Zakres zadania obejmował: likwidację zapadnięć, przełomów, odcinkową wymianę konstrukcji jezdni, wzmocnienie pobocza drogi, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, wraz z wzmocnieniem geosiatką, regulację odwodnienia wzdłuż drogi, remont przepustów drogowych, odcinkowy remont chodnika, utwardzanie zjazdów, montaż barier ochronnych , wykonanie przejść dla pieszych ,oznakowanie poziome i pionowe.

Wartości całkowita zadania: **7.947.900,00zł.** w tym (*wykonawstwo 6. 830.000,00 zł + ugoda sądowa -1.080.000,00zł. + nadzór inwestorski i promocja – 37.900,00 zł.)*

Finansowania:

- RFRD - 3.731.594,00 zł [55% kosztów kwalifikowanych]
- Powiatu Limanowski - 4.216.306,00 zł.

Poniesiony wydatek w roku 2022 - 5.854.719,06zł. (*w tym ugoda sądowa 1.080.000,00zł. zwiększająca wartość zadania o wzrost cen produktów ropopochodnych ora środki z RFRD 1.673.533,00 zł.)*

Zadanie zakończono – sierpień 2022r.

Wykonawca zadania : W.P.P.U.H. „JANDA” z Łostówki



Kontynuowano rozpoczętą w roku 2021 realizację zadania (*zadanie w systemie trzyletnim 2021/2023*) pn:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1555 K Łososina Dolna –Ujanowice – Młynne na odcinku I w km 5+831 do km 12+000, na odcinku II w km od 12+000 do km 15+902 w miejscowości Kobylczyna, Ujanowice, Strzeszyce, Krosna, Kamionka Mała, Laskowa, Powiat Limanowski”

przebudowa na odcinku **10,071 km**.

Zakres zadania obejmuje dostosowanie drogi do ruchu ciężkiego poprzez wykonanie: odcinkowej pełnej wymiany konstrukcji jezdni z użyciem środka hydrofobowego, wzmocnienie konstrukcji drogi siatką stalową, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, wzmocnienie pobocza drogi wraz z częściowym utwardzeniem bitumicznie, odcinkowe wykonanie chodników w m. Strzeszyce, Kamionka Mała i Laskowa, wykonanie ścieżki rowerowo-pieszkiej pomiędzy mostami w Laskowej, zatok autobusowych, oświetlenia ulicznego wzdłuż realizowanych chodników , ścieżki oraz zatok autobusowych.

Zakres robót wykonywanych w roku 2022 - odcinek pomiędzy miejscowością Strzeszyce a Kamionka Mała (odcinek w km 8+250 do 12+000 - dł. 3,75 km) - wykonano chodnik w m.Strzeszyce, Kamionce Małej wraz z oświetleniem ulicznym, przebudowano przepusty drogowe, wzmocniono podbudowę obustronnego pobocza drogi i krawędzi jezdni , likwidację zapadnięć i przełomów, wraz z położeniem podbudowy bitumicznej, położono warstw bitumiczne (*wyrównawcza, wiążąca, ściernalna* - jezdnia szer. 6,0mb) wraz z wzmocnieniem nawierzchni siatką stalową, utwardzono pobocza drogi w połowie bitumicznie, wykonano zabezpieczenia skarp narzutem siatkowo-kamiennym , perony przystankowe ,oznakowanie drogowe pionowe i poziome , oraz na pozostałym zakresie zadania pomiędzy mostami w Laskowej wykonano *chodnik (bez ścieżki rowerowo-pieszkiej)*, peron i zatoka przystankowa w rejonie mostu łukowego wraz z oświetleniem ulicznym w tym także wzdłuż planowanej ścieżki rowerowo-pieszkiej między mostami . Zaawansowanie robót na poziomie 45% . Pozostałe roboty do wykonania w roku następnym 2023/2024.

Zadanie w partnerstwie z Gminą Laskowa.

Wartość całkowita zadania w wysokości : ogółem ok. **22.176.254,00 zł** (*w tym roboty budowlane 21.941.234,73 zł*) , finansowanie :

RFRD - 11.513.763,00 zł.

Powiat Limanowski - 9.996.597,00 zł.

Gmina Laskowa - 665.894,00 zł. (*50% kosztów własnych chodniki , 100% kosztów własnych oświetlenie uliczne*)

Założony plan na zadaniu w roku 2022 – 12.210.024,00zł., wykonanie 8.869.530,85 zł.

Pozostała kwota planu w wysokości 3.340 tys. zł. została przeniesiona do realizacji w lata następne na podstawie zawartego aneksu .

Wykonawca zadania : Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe LIMDROG Sp. z.o.o. z Limanowej.



Rozpoczęto w roku 2022.

W wyniku pozyskanego w roku 2022 dofinansowaniu z RFRD (edycja naboru jesień 2021) przez Powiat Limanowski rozpoczęto wykonawstwo następujących zadań:

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1615 Mszana Górna-Wilczyce w km od 2+850 do km 5+610 w miejscowości Łętowe - Powiat Limanowski”

- odcinek dł. **2,8 km** kontynuacja od Szkoły Podstawowej do pogranicza m. Wilczyce.

Zadanie w systemie trzyletnim 2022/2024

Zakres zadania obejmuje :*wykonanie chodnika, regulacja odwodnienia , przebudowa przepustów, wykonanie zabezpieczeń brzegowych - palowanie, likwidacja przełomów , zapadnięć , wzmocnienie konstrukcji jezdni geosiatką, wykonanie nawierzchni bitumicznej , wzmocnienie pobocza wraz z częściowym utwardzeniem bitumicznie , oświetlenie uliczne , wykonanie zjazdów , wykonanie przejść dla pieszych , oznakowanie drogowe pionowe i poziome .*

Wartość całkowita zadania: **12.160.970,00 zł. brutto** w tym (wykonawstwo: – całościowe 12.060.000,00zł; nadzór inwestorski – 44.970,00zł, pozostałe nakłady wraz z promocją 56.000,00 zł.)

Zadanie w partnerstwie z Gminą Mszana Dolna .

Finansowanie :

- RFRD budżet państwa - 6.014.075,00zł (50% wartości kosztów kwalifikowanych zadania)
- Powiat Limanowski - 4.516.000,00 zł.
- Gmina Mszana Dolna - 1.630.895,00 zł

Poniesiony wydatek w roku 2022 - 5.249.999,82 zł. w tym środki RFRD 4.200.000,00zł. oraz Gminy Mszana Dolna 1.000.000,00 zł.

Wykonawca zadania : W.P.P.U.H. „JANDA” z Łostówki

Termin zakończenia – rok 2024



2. „Remont drogi powiatowej nr 1629K Mszana Dolna -Hucisko w km od 0+050 do km 5+254, w miejscowości Mszana Dolna, Podobin i Niedźwiedź - Powiat Limanowski”. – odcinek dł. 5,2 km (od ronda ul. Orkana do wysokości Szkoły Podstawowej w m. Niedźwiedź) w systemie trzyletnim 2022/2024.

Zakres zadania: odcinkowa wymiana nawierzchni chodnika oraz nawierzchni bitumicznej jezdni w ul. Orkana w Mszanie Dolnej, położenie nowej nawierzchni na pograniczu m. Podobin-Niedźwiedź ,regulacja odwodnienia , wzmocnienie i utwardzenie bitumicznie poboczy drogi , na odcinku ul. Orkana – Podobin - strona lewa pobocze bitumiczne szer. 1,5 m , oznakowanie drogowe pionowe i poziome w tym przejść dla pieszych, wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne .

Wartości zadania : **4.850.000,00 zł.** (w tym wykonawstwo : 4.800.067,26 zł. brutto)

Uzyskane dofinansowanie z RFRD - w wysokości :1.374.417,00 zł.

Zadanie w partnerstwie z Miastem Mszana Dolna i Gminą Niedźwiedź.

- Miasto Mszana Dolna - 313.748,00 zł. (rok 2022 -100.000,00 zł., rok 2023- 100.000,00 zł., rok 2024- 113.748,00 zł.)

- Gmina Niedźwiedź - 500.000,00 zł. (rok 2023- 200.000,00 zł., rok 2024 – 300.000,00zł.)

Udział Powiatu Limanowskiego - 2.661.835,00 zł

Poniesiony wydatek w roku 2022 - 1.300.000,00 zł.

Wykonawca : Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich „DUDA” Grażyna Duda z Łostówki



=====

W wyniku jesiennego naboru na rok 2023, wniosków o dofinansowanie zadań drogowych z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG - Powiat Limanowski ubiega się o dofinansowanie na rok 2023 na wykonanie dwóch zadań:

Zadanie nr 1 .

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1451 K Wojakowa – Sechna – Ujanowice w km od 7+482 do km 8+070 w miejscowości Ujanowice, Powiat Limanowski” – wykonanie chodnika w m. Ujanowice od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1555K w kierunku Sechnej / długość 588 mb/

Szacunkowa wartość zadania : **1.630.119,58zł.** wg. kosztorysu inwestorskiego

Partner zadania: - Gmina Laskowa , 50% współfinansowanie w kosztów własnych wykonania chodnika

Zadanie nr 2 .

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1580 K Zalesie – Jadamwola - Olszana w km od 10+178 do km 12+252 etap I w km od 10+178 do km 11+320 w miejscowości Jadamwola, Powiat Limanowski” [dł. 1,142 km]

Zakres : wykonanie chodnika, regulacja odwodnienia, poszerzenie i wykonanie nowej nawierzchni jezdni .

Szacunkowa wartość zadania : **4.058.966,86 zł.** wg. kosztorysu inwestorskiego

Partner zadania ; Gmina Łukowica – 50% współfinansowanie w kosztach własnych wykonania chodnika

PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH

„Poprawa warunków bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach powiatowych”

W ramach **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** i pozyskanego przez Powiat Limanowski dofinansowania do 80% ze środków budżetu państwa w ramach zadania **„Poprawa warunków bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach powiatowych”** wykonano sześć aplikowanych zadań powiatowych obejmujących budowę 2-ch nowych przejścia dla pieszych i przebudowę 4-ch istniejących przejść dla pieszych wraz z działaniami w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia.

Zadanie nr 1 :

„Budowa i przebudowa przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1609K Limanowa- Kamienica w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu w km od 0+401,55 w miejscowości Limanowa, miasto Limanowa, powiat limanowski” (rejon skrzyżowania ul. J. Marka z ul. Jordana)

Zakres zadania obejmował: budowę dedykowanego oświetlenia dwóch przejść z asymetrycznym rozsyłem strumienia, dostosowanie przejść dla osób z dysfunkcjami ruchowymi i wzroku, montaż znaku aktywnego D-6 animowanego montowany nad jezdnią na konstrukcji wsporczej, wykonanie oznakowania pionowego, wykonanie oznakowania poziomego (*malowanie grubowarstwowe*), odtworzenie chodnika,

Wartość całkowita zadania : **138.745,27 zł.**

Finansowanie:

- RFRD 80% dofinansowania - 98.253,00 zł (w tym w roku 2022 – 49.127,00 zł.)
- Powiatu Limanowski - 40.492,27 zł. (w tym udział Miasta Limanowa – 12.841,00 zł.)

Wydatek w roku 2022 : 69.088,60 zł.

Wykonawca zadania: Zakład Usług Budowlanych Mariusz Siwek, Nowy Sącz



Zadanie nr 2:

„Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1610K Świdnik-Limanowa w obszarze oddziaływania w km od 3+684 do 3+709 (w tym przejście dla pieszych w km 3+690,55) w miejscowości Łukowica, gmina Łukowica, powiat limanowski” (centrum m. Łukowica)

Zakres zadania obejmował: budowę dedykowanego oświetlenia przejścia z asymetrycznym rozsyłem strumienia, dostosowanie przejścia dla osób z dysfunkcjami ruchowymi i wzroku, montaż znaku D-6 dwustronny montowany nad jezdnią na konstrukcji wsporczej, wykonanie oznakowania pionowego, wykonanie oznakowania poziomego (*malowanie grubowarstwowe*), odtworzenie chodnika,

Wartość całkowita zadania : **120.347,12 zł**

Finansowanie:

- RFRD - 58.409,00 zł. (51,5 % kosztów kwalifikowanych),
 - Powiatu Limanowski - 61.938,12 zł.
- w tym uzyskane dofinansowanie ze strony Gminy Łukowica – 30.000,00 zł.

Wydatek w roku 2022 : 62.868,87 zł.

Wykonawca zadania: Zakład Usług Budowlanych Mariusz Siwek, Nowy Sącz



Zadanie nr 3:

„Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1629K Mszana Dolna - Hucisko w obszarze oddziaływania w km od 4+762 do 4+878 (w tym przejście dla pieszych w km 4+820) w miejscowości Niedźwiedź, gmina Niedźwiedź, powiat limanowski” (m. Niedźwiedź rejon oś. Papiernia – chodnik , przejście z oświetleniem dedykowanym)

Zakres zadania obejmował: budowę dedykowanego oświetlenia przejścia z asymetrycznym rozsyłem strumienia, dostosowanie przejścia dla osób z dysfunkcjami ruchowymi i wzroku, montaż znaku aktywnego D-6 dwustronny z dwoma pulsatorami zamontowany nad jezdnią na konstrukcji wsporczej, budowa chodnika (12mb) ,budowa kanału technologicznego, przebudowa zjazdu, wykonanie oznakowania pionowego, wykonanie oznakowania poziomego (*malowanie grubowarstwowe*),

Wartość całkowita zadania : **94.155,34 zł.**

Finansowanie:

- RFRD - 71.389,00 zł. (80% kosztów kwalifikowanych),
- Powiatu Limanowski - 22.766,34 zł.

Wydatek w roku 2022 : 49.091,15 zł.

Wykonawca zadania: Zakład Usług Budowlanych Mariusz Siwek, Nowy Sącz



Zadanie 4 :

„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1610K Świdnik - Limanowa w obszarze oddziaływania w km od 10+408 do 10+608 (w tym przejście dla pieszych w km 10+508) w miejscowości Siekierczyna, gmina Limanowa, powiat limanowski” (przejście w rejonie szkoły w m. Siekierczyna)

Zakres zadania obejmował: budowę dedykowanego oświetlenia przejścia z asymetrycznym rozsyłem strumienia, dostosowanie przejścia dla osób z dysfunkcjami ruchowymi i wzroku, montaż znaku D-6, kaseton 900x900 dwustronny montowany nad jezdnią na konstrukcji wsporczej, wykonanie oznakowania pionowego, wykonanie oznakowania poziomego (*malowanie grubowarstwowe*), pasy akustyczne

Wartość całkowita zadania : **117.385,00 zł.**

Finansowanie :

- RFRD - 86.824,00 zł. [80 % kosztów kwalifikowanych]
- Powiat - 30.561,00 zł.

Zadanie zakończono – lipiec 2022r.

Wykonawcą była Firma Usługi Budowlane „TECHDROG” Klaudia Sułat z Warszawy.



Zadanie 5 :

„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1551K Limanowa - Chelmiec w obszarze oddziaływania w km od 6+689 do 6+889 (w tym przejście dla pieszych w km 6+789) w miejscowości Pisarzowa, gmina Limanowa, powiat limanowski” (przejście w rejonie kościoła w m. Pisarzowa)

Zakres zadania : budowa dedykowanego oświetlenia przejścia z asymetrycznym rozsyłem strumienia, dostosowanie przejścia dla osób z dysfunkcjami ruchowymi i wzroku, montaż znaku D-6, kaseton 900x900 dwustronny montowany nad jezdnią na konstrukcji wsporczej, wykonanie oznakowania pionowego, wykonanie oznakowania poziomego (*malowanie grubowarstwowe*), pasy akustyczne

Wartość całkowita zadania : **112.150,00 zł.**

Finansowanie :

- RFRD - 86.868,00 zł. [80 % kosztów kwalifikowanych]
- Powiat - 25.282,00 zł.

Zadanie zakończone – lipiec 2022r.

Wykonawcą była Firma Usługi Budowlane „TECHDROG” Klaudia Sułat z Warszawy



Zadanie 6 :

„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1551 K Limanowa - Chelmiec w obszarze oddziaływania w km od 10+419 do 10+619 (w tym przejście dla pieszych w km 10+519) w miejscowości Męcina, gmina Limanowa, powiat limanowski”
(*przejście w rejonie kościoła w m. Męcina*)

Zakres zadania obejmował: budowę dedykowanego oświetlenia przejścia z asymetrycznym rozsyłem strumienia, dostosowanie przejścia dla osób z dysfunkcjami ruchowymi i wzroku, montaż znaku D-6, kaseton 900x900 dwustronny montowany nad jezdnią na konstrukcji wsporczej, wykonanie oznakowania pionowego, wykonanie oznakowania poziomego (*malowanie grubowarstwowe*), pasy akustyczne, montaż tablic aktywnych prędkości jazdy tzw. *radarów*

Wartość całkowita zadania : **124.585,00 zł.**

Finansowanie :

- RFRD - 92.486,00 zł. [80% kosztów kwalifikowanych]
- Powiat - 32.099,00 zł.

Zadanie zakończone – lipiec 2022r.

Wykonawcą była Firma Usługi Budowlane „TECHDROG” Klaudia Sułat z Warszawy.



W ramach uzyskanego przez Powiat Limanowski dofinansowaniu z rezerwy celowej budżetu państwa z programu pomocowego „**Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań - Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024**” w wysokości **100.000,00 zł.** dla poprawy warunków bezpieczeństwa pieszych wykonano zadanie pn: „**Modernizacja i wyposażenie przejść dla pieszych w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Limanowskiego**”

W ramach programu wykonano:

- 1/ dedykowane oświetlenie dwóch przejść dla pieszych wraz z elementami dla osób niepełnosprawnych tzw. *brajlery*:
 - przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1609K Limanowa – Kamienica (*rejon skrzyżowania z drogą wojewódzką*) w **centrum m. Kamienica**
 - przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1632K Kępanów - Tymbark (*w obrębie kompleksu sportowego na wysokości przedszkola, biblioteki*) w **m. Tymbark**



2/ oznakowanie poziome polegające na montażu punktowych elementów odblaskowych tzw. „kocich oczek” wzdłuż poboczy bitumicznych dróg powiatowych:

- w ciągu drogi powiatowej nr 1616K Mszana Górna – Podłopień w miejscowości **Wilczyce gm. Dobra** w kierunku Jurkowa (*po stronie lewej od istniejącego chodnika przy Szkole Podstawowej do nowo wykonanego peronu przystankowego poniżej skrzyżowania z drogą w kierunku m. Łętowe – odcinek 1,1 km*)
- w ciągu drogi powiatowej nr 1619K Tarnawa -Rupniów na dojeździe do przejścia dla pieszych na wysokości Kościoła w **m. Stare Rybie** od obu stron przejścia na długości po 50 m
- w ciągu drogi powiatowej nr 1632K Kępanów - Tymbark w **m. Tymbark** po stronie prawej od istniejącej zatoki autobusowej – rejon skrzyżowania z drogą nr 1617K w kierunku Piekiełka do istniejącego chodnika – rejon boiska sportowego w Tymbarku odcinek 0,5 km



Całkowity koszt realizacji przedmiotowego zadania wynosi: **107.603,82 zł brutto**, w tym :

- 1/ dedykowane oświetlenie przejścia - koszt 64.994,82 zł brutto – wykonawca Firma ELEKTRICAL z Limanowej
- 2/ montaż punktowych elementów odblaskowych, tzw. kocich oczek na odcinku ok. 1,7 km – koszt 34.809,00 zł brutto – wykonawca Firma WIMAL;

REZERWA SUBWENCJI OGÓLNEJ MINISTRA INFRASTRUKTURY

Ważnym elementem dbałości o infrastrukturę drogową są obiekty mostowe .

W ramach uzyskanego przez Powiat Limanowski w roku 2022 dofinansowania ze środków budżetu państwa – rezerwa subwencji ogólnej w wysokości **1.500.000,00 zł.** wykonano zadania mostowe obejmujące: **Przebudowę obiektu mostowego nr JNI 35000259 w km 17+889 wraz z odcinkową przebudową drogi powiatowej 1609K na dojeździe do mostu w miejscowości Zbludza** w ramach zadania pn:

„ Przebudowa obiektów mostowych w ciągu drogi powiatowej nr 1609K Limanowa-Kamienica w m. Stara Wieś i Zbludza wraz z dojazdami”

Zakres zadania obejmował :

1. „Przebudowę obiektu mostowego JNI 35000259 w km 17+889 ciągu drogi powiatowej nr 1609K Limanowa- Kamienica w miejscowości Zbludza wraz z dojazdami [dł. 34 mb]
2. „Przebudowę drogi powiatowej nr 1609K Limanowa -Kamienica w km 17+494 – 17+879 i km 17+913 – 18+235 w m. Zbludza w zakresie jezdni i pobocza”(na dojazdach do mostu) [dł. 707 mb]

Wartość zadania: **3.110.692,82 zł.** (w tym wykonawstwo 3.076.092,82 zł.)

Finansowanie :

- budżet państwa - 1.500.000,00 zł.
- Powiat Limanowski - 1.610.692,82 zł.

Zadanie zakończono – listopad 2022 r.

Wykonawca zadania: Przedsiębiorstwo Usługowo- Inżynieryjne BUDMOST Rafał Jędrzejek z Laskowej



Oslona przeciwośuwiskowa – osuwiska

1. Mając na uwadze pozytywne zaopiniowane przez Wojewódzki Zespół Nadzorujący Realizację Zadań w Zakresie Przeciwdziałania Ruchom Osuwiskowym oraz Usuwania ich Skutków - Powiat Limanowski w ramach otrzymanego w roku 2022 80% dofinansowania w formie dotacji celowej ze środków budżetu państwa w wysokości **1.417.026,00 zł.** wykonał stabilizację osuwiska i odcinkową odbudowę drogi w obszarze osuwiska w m. Jurków w ciągu drogi powiatowej nr 1616K Mszana Górna-Podłopień pn:

„Stabilizacja osuwiska nr 8524 w km 10+526 do km 10+570 wraz z odbudowa drogi powiatowej nr 1616 K Mszana Górna – Podłpień w km 10+525 – 10+565 w miejscowości Jurków”

Wartość zadania: **1.572.894,02 zł.** (w tym wykonawstwo 1.558.894,02 zł. brutto).

Finansowanie :

- budżet państwa - 1.243.179,00 zł.
- Powiat Limanowski - 339.715,02 zł.

Wykonawcą zadania jest: Firma **REMOST** Spółka z o.o. z Dębicy .

Zadanie zakończono - listopada 2022r.



2. „Stabilizacja osuwiska nr 8358 wraz z odbudową drogi powiatowej nr 1632 K Kępanów – Tymbark w km 19+290 – 19+320 w m. Tymbark” –(centrum Tymbarku rejon od mostu na rz. Łososina do rynku)- dokumentacja geologiczno-inżynierska .

Na realizację niniejszego zadania Powiat otrzymał dotację z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości **115.128,00 zł**, nie więcej niż 80% kosztów zadania.

Koszt wykonania w/w dokumentacji - **143.910,00 zł brutto**

Finansowanie zadania:

- budżet państwa - 115.128,00 zł. (80% dofinansowania)
- Powiat Limanowski – 28.782,00 zł. (w tym 50% udział finansowy Gminy Tymbark – 14.391,00 zł.)

Wykonawca : Firma PROGEO Piotr Prokopczuk z Nowego Sącza

Inicjatywy samorządowe z Gminami

Ważnym aspektem współpracy Powiatu z samorządami lokalnymi w zakresie poprawy warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa na drogach powiatowych jest wzajemne podejmowanie działań w ramach inicjatyw samorządowych obejmujących opracowanie dokumentacji projektowych wykonania chodników , utwardzenia bitumicznie poboczy dróg , czy wykonania dodatkowych miejsc komunikacji publicznej oraz następnie ich wykonawstwo zgodnie z oczekiwaniami lokalnych społeczności.

Gmina Dobra

1.,Przebudowy drogi powiatowej nr 1622K Dąbie Szczyrzyc-Dobra w km 15+330,35 do km 16+539,90 w miejscowości Porąbka Dobra”

- budowa chodnika na odcinku 1.209,55 mb. w systemie trzyletnim 2020-2022. Zadanie zrealizowano w partnerstwie z Gminą Dobra w relacji 50/50.

Wartość całkowita zadania : **1.471.507,22 zł. brutto** przy czym:

- 1) 50% udział Powiatu Limanowskiego - 742.520,02 zł .brutto
- 2) 50% udział Gminy Dobra - 728.987,20 zł. brutto (w tym udział finansowy – 669.529,00 zł. , rzeczowy PT – 59.458,20 zł.)

Wydatek w roku 2022 - 578.637,00 zł.

- Powiat Limanowski - 309 108,00 zł.
- Gmina Dobra - 269.529,00 zł.

Wykonawca: P.R.I. „DUDA” Grażyna Duda , Łostówka

Zadanie zakończono - maja 2022r.



2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1614K Słopnice-Chyszówki-Jurków w km 6+358 – 6+513 w m. Chyszówki w zakresie istniejących miejsc postojowych”

W ramach uzyskanego dofinansowania z Województwa Małopolskiego z programu pomocowego pn: „**Poprawa dostępności parkingowej w województwie małopolskim**”. wykonano w/w zadania polegające na utworzeniu nowych miejsc postojowych – parkingowych wzdłuż drogi powiatowej nr 1614K Słopnice-Jurków w miejscowości Chyszówki, gm. Dobra w rejonie *Przełęczy Rydza Śmigłego*. Uzyskano 52 miejsca postojowe. Zadanie zrealizowano w partnerstwie z Gminą Dobra i Województwem Małopolskim .

Wartość zadania : **500.927,59 zł. brutto** (wykonawstwo 495.392,59 zł. , inspektora nadzoru 5.535,00 zł.)

Finansowanie zadania: :

- Województwa Małopolskie - 247.696,30 zł. (50% kosztów wykonawstwa)
- **Powiatu Limanowskiego** - **127.563,00 zł.** (50% kosztów własnych)
- Gminy Dobra - 127.564,19 zł (50% kosztów własnych)

Inwestor zadania: Gmina Dobra

Wykonawca :Firmy P.P.U.H. Stanisław Kurek z Limanowej



Gmina Łukowica

Zadanie nr 1. (realizacja 2021/2022)

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1545K Podegrodzie – Mokra Wieś – Jastrzębie w miejscowości Stronie w km 6+994,57 – 7+817,32” (od skrzyżowania z dr. gminną Stronie – Świerkla do Szkoły Podstawowej – skrzyżowanie z dr. Stronie” Dąbrowa” – „Dobra Woda”)- wykonanie chodnika wraz z położeniem nowej nawierzchni bitumicznej – odcinek 823 mb.

Wartość całkowita zadania: **2.387.364,55 brutto**

Finansowanie w ramach IS w relacji 50/50:

- Powiat Limanowski – 1.161.478,00 zł. brutto (w tym w 2022 r. 661.478,00 zł)
- Gminy Łukowica – 1.225.886,55 zł. brutto

Inwestor : Gmina Łukowica ,

Zadanie zakończone : wrzesień 2022.

Wykonawca : Firma „ZIBUD” Sp. z o.o, Sp. Komandytowa z Kamienicy



Zadanie nr 2:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1545K Podegrodzie-Mokra Wieś-Stronie -Jastrzębie w km 10+860,00 do 11+488,20 w miejscowości Łukowica” - tzw. Czartowska - wykonanie chodnika oraz pobocza utwardzonego kostką brukową wraz z odwodnieniem. Zadanie w systemie dwuletnim 2022/2023.

Realizacja zadania w ramach inicjatyw samorządowych w relacji 50/50.

Wartość całkowita zadania : **3.434.865,90 zł. brutto** (wykonawstwo – 3.370.000,00 zł., dokumentacja projektowa – 64.865,90 zł.) przy czym:

- 1/ udział finansowy Powiatu Limanowskiego - 1.717.432,00 zł. brutto (rok 2023)
- 2/ udział finansowy Gminy Łukowica - 1.717.433,90 zł. brutto

Inwestor: Gmina Łukowica . Zakończenie - rok 2023.

Wykonawca zadania: P.P.U.H. JANDA z Łostówki .



Gmina Tymbark

„Przebudowa odcinkowa drogi powiatowej nr 1613K Zamieście-Słopnice-Zalesie w km 0+021,76 – 0+453,45 poprzez wykonanie chodnika w miejscowości Zamieście – strona prawa” (od skrzyżowania z drogą krajową nr 28 do granicy z miejscowością Słopnice - wykonanie chodnika - odcinek 432 mb)

Wartość zadania: **1.533.000,00 zł. brutto** (w tym wykonawstwo – 1.510.122,95 zł.)

Współfinansowanie w ramach IS w relacji 50/50 :

- Powiat Limanowski - 766.500,00 zł.
- Gmina Tymbark - 766.500,00 zł.

Inwestor Gmina Tymbark.

Wykonawca zadania jest : P.R.I. „DUDA” Grażyna Duda , Łostówka

Zadanie zakończono – wrzesień 2022 r.



Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Programu Inwestycji Strategicznych

1. W wyniku ogłoszonego wyniku zadań zakwalifikowanych o dofinansowanie z II edycji programu POLSKI ŁAD - Powiat Limanowski na realizację poprawy infrastruktury drogowej pn: „**Modernizacja dróg i infrastruktury towarzyszącej na terenie Powiatu Limanowskiego**” otrzymał w roku 2022 wnioskowane 95% dofinansowanie w formie *wstępnej promesy* w wysokości: **15.200.000,00 zł.**

Zakres zadania będzie obejmowało odcinkowe remonty dróg o łącznej długości 8,8 km; tj. m. Siekierzyna-Kanina-Przyszowa (począwszy od DK 28 do mosty w „*Berdychowie*”), w m. Stronie - *pogranicze z Powiatem Nowosądeckim w kierunku Mokrej Wsi*; w m. Zalesie-Zbludza, w m. Limanowa ul. Starodworska – Koszary (*od wodociągów do granicy z m. Piekielko*), w m. Podłopień-Tymbark (*od Podłopienia do skrzyżowania w kierunku Piekielka*), w m. Dobra (*od DK 28 do mostu*) w m. Porąbka (*od przystanku BUS powyżej torów kolejowych w kierunku Skrzydlnej*) w m. Poręba Wielka w kierunku Koninek (*od mostu do wysokości Kościoła*), w m. Niedźwiedź (*od oś. Spyрки do Szkoły Podstawowej*) oraz zadanie związane z poprawą walorów turystycznych i warunków bezpieczeństwa od centrum rekreacji i sportu w m. Zalesie w kierunku Mogielicy.

Planowane wykonanie w roku 2023. Zabezpieczenia finansowego w budżecie Powiatu na rok 2023 na poziomie : 16.000.000,00 zł. ,w tym 95% udział dofinansowania Polski Ład – 15.200.000,00zł. , oraz 5% udział Powiatu - 80.000,00 zł. Obecnie prowadzone postępowanie przetargowe na wykonawstwo.

2.Powiat Limanowski w ramach III naboru do programu POLSKI ŁAD - *tereny popegeerowskie* obejmujące obszar: Gminy Mszana Dolna, Gminy Jodłownik otrzymał dwie wstępne promesy o 98% dofinansowaniu z Banku Gospodarstwa Krajowego na następujące zadania :

1/ „Modernizacja obiektów inżynierskich w ciągach dróg powiatowych w miejscowości Kasina Wielka i Glisne na terenie Gminy Mszana Dolna” -

Dofinansowanie 98% BGK w wysokości **1.862.000,00 zł.**

W ramach w/w zadania planowana jest odcinkowa przebudowa drogi powiatowej nr 1626K Kasinka Mała -Węglówka-Kasina Wielka obejmująca w swym zakresie przebudowę dwóch przepustów okularowych na skrzynkowe tzw . *ramowe* w miejscowości Kasina Wielka- rejon oś. *Paluszki* tj. w km 7+724 i w km 7+792 , oraz remont istniejącego przepustu w ciągu drogi powiatowej 1625K Tenczyn-Mszana Dolna w km 5+714 w miejscowości Glisne (*poniżej zjazdu do Kościoła*)

Wartość zadania po przetargu na poziomie : **2.092.000,00 zł.** (w tym wykonawstwo 2.069.838,36 zł.)

Mając na uwadze uzyskane dofinansowanie z Polskiego Ładu do kosztów wykonawczych - finansowanie przedmiotowego zadania przedstawia się następująco:

- środki Polski Ład - 1.862.000,00 zł. (udział 89%)
- środki własne Powiatu - 230.000,00 zł. (udział 11%)

Zadanie planowane do wykonania – rok 2023.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowo-Inżynieryjne BUDMOST Rafał Jędrzejek z Laskowej

2/ „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Jodłownik”

Dofinansowanie 98% w wysokości **3.920.000,00 zł.** ((założenie wyceny do wniosku aplikacyjnego - 4.000.000,00 zł. z 2 % udziałem własnym- 80.000,00 zł.)

W ramach w/w zadania planowane jest wykonanie chodnika wraz z wykonaniem nowej nawierzchni jezdni z poszerzeniem w ciągu drogi powiatowej nr 1632K w km 3+743,40 – 4+423,65 w miejscowości Krasne Lasocice (długości 680 mb) , zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową przez Gminę Jodłownik, oraz odcinkowy remont drogi powiatowej nr 1621K Jodłownik – Szczyrzyc w km 0+185 – 1+040 w miejscowości Jodłownik / Janowice (wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej) , oraz wzmocnienie pobocza drogi kruszywem wraz z powierzchniowym utrwaleniem emulsją w km 1+498 – 3+413 w miejscowości Janowice/ Szczyrzyc (do wysokości mleczarni)

Zadanie planowane do wykonania w roku 2023.

Zostało wszczęte postępowanie przetargowe na wykonawstwo.

Regulacja prawna nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe ze stanem na 01.01.1999 r. – roboty w toku .

„Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych wraz ze sporządzeniem dokumentacji geodezyjno-prawnej dla celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod pas drogowy w latach 2021-2023” (kontynuacja zadania rozpoczętego w roku 2021)

1) Zadanie częściowe nr 1 - Regulacja stanu prawnego odcinków dróg powiatowych nr 1579K, 1613K i 1618K (umowa nr U/3/2021 z dnia 20.07.2021 r.)

2) Zadanie częściowe nr 2 - Regulacja stanu prawnego odcinków dróg powiatowych nr 1609K, 1614K, 1620K, 1625K, 1626K i 1555K (umowa nr U/4/2021 z dnia 20.07.2021 r.)

3) Zadanie częściowe nr 3 - Regulacja stanu prawnego odcinków dróg powiatowych nr 1616K, 1628K i 1629K (umowa nr U/5/2021 z dnia 20.07.2021 r.)

Planowane wydatki w latach 2021-2023 – 700.000,00 zł

Poniesiony wydatek w roku 2022 – 283.000,00 zł

Wykonawcy:

1) GEO-ART Geodezja i Budownictwo z Czarnego Dunajca, reprezentowane przez Geodetę uprawnionego Justynę Polaczek (zadanie częściowe nr 1 i 3)

2) Marcin Kolasa „GEOPROJEKT” Zakład Usług Geodezyjno-Kartograficznych z Krakowa (zadanie częściowe nr 2)

DOKUMENTACJE PROJEKTOWE DROGOWE

Mając na uwadze planowane ubieganie się dofinansowanie ze środków RFRD w kolejnych edycjach w ramach wspólnej inicjatywy z samorządami gminnymi w trakcie podjętych działań w toku opracowywania są dokumentacje projektowe obejmujące wykonanie chodników, poboczy utwardzonych przy drogach powiatowych.

1/ **z Gminą Niedźwiedź** (*inwestor*)

- „Przebudowa drogi powiatowej 1630K Niedźwiedź – Konina w m. Konina od Kościoła (od istniejącego chodnika) do osiedla Halamy”, - (1,6 km- w toku opracowania)
- „Przebudowa drogi powiatowej 1630K Niedźwiedź – Konina w m. Konina od oś. Michalczewscy do istniejącego chodnika na oś. Pazyrówka”, - (1,7 km w toku opracowania)

2/ **z Gminą Mszana Dolna** (*inwestor*):

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1627K Raba Niżna – Olszówka w km od 0+000 do km 4+647 w miejscowości Raba Niżna i Olszówka -Powiat Limanowski” (w toku opracowania)
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1626K Kasinka Mała-Węglówka-Kasina Wielka w km od 6+876 do km 8+576 w miejscowości Kasina Wielka – wykonanie chodnika wraz z oświetleniem ulicznym” - (w toku opracowania)

3/ **z Gminą Łukowica** (*inwestor*)

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1610K Świdnik -Limanowa w km 4+388 -5+498 w m. Łukowica” (poszerzenie i wykonanie nawierzchni bitumicznej , utwardzenie pobocza kostką brukową , odwodnienie) (opracowano)
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1580K Zalesie -Jadamwola -Olszana odcinek I w km od 1+520 do km 2+680 w miejscowości Młyńczyska , odcinek II w km od 7+050 do km 12+252 w miejscowości Młyńczyska, Jastrzębie i Jadamwola - Powiat Limanowski” - wykonanie chodników, pobocza bitumicznego, wymiana nawierzchnia jezdni wraz z poszerzeniem
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1610K Świdnik -Limanowa w m. Łukowica/Roztoka w km 5+498- 7+348 w m. Łukowica i Roztoka” (poszerzenie i wykonanie nawierzchni bitumicznej, utwardzenie pobocza, odwodnienie - od Łukowicy do Szkoły Podstawowej w Roztoce) (w toku opracowania)

4/ **z Gminą Tymbark** [IS]

- „Przebudowy skrzyżowania drogi krajowej DK28 z drogą powiatową nr 1632K Kępanów - Tymbark oraz drogą gminną „Do Noku” w formie czterowytowego ronda”

W toku opracowania – zakończenie - 2023r.

Wartość zadania :**116.800,00 zł**. Finansowanie w relacji 50/50:

- Powiat Limanowski – 58.400,00zł.
- Gmina Tymbark - 58.400,00 zł.

Wykonawca : Biuro Projektowe F.U.H. RENOWA z Nowego Sącza

- **Przebudowa drogi powiatowej nr 1618K Limanowa- Szyk-Mstów w miejscowości Piekiełko** –(*rejon Koszary - skrzyżowanie z drogą gminną do Kisielówki*) - wykonanie chodnika i pobocza bitumicznego (*opracowano*) - inwestor Gmina
- **Przebudowa drogi powiatowej Nr 1617K Piekiełko-Tymbark** - wykonanie ścieżki rowerowo-pieszej zamiast chodnika (*inicjatywa Gminy*) od Szkoły Podstawowej w Piekiełku w kierunku Tymbarku – *inwestor Gmina*

5/ z **Gminą Laskowa** (inwestor)

- **Przebudowa drogi powiatowej nr 1451K Wojakowa- Sechna- Ujanowice w miejscowości Sechna i Ujanowice** - wykonanie chodnika wraz z poszerzeniem jezdni (*opracowana , Gmina Laskowa*)

I N N E zadania

W ramach wzajemnego współpartnerstwa między samorządami pomiędzy Województwem Małopolskim a samorządami lokalnymi : Powiat Limanowski , *Powiat Bocheński , Miasto Limanowa, Gmina Limanowa, Gmina Tymbark , Gmina Gdów , Gmina Słopnice, Gmina Dobra, Gmina Jodłownik, Gmina Łukowica, Gmina Łapanów*) zawarto umowę na wykonanie dokumentacji „**Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe budowy nowej drogi pomiędzy DW 966 a DW 965 w rejonie Limanowej**”.

Przedmiot umowy obejmuje studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe tj. studium korytarzowe oraz wielowariantowe studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z analizą wielokryterialną wyznaczenia nowego korytarza komunikacyjnego o parametrach drogi wojewódzkiej stanowiącego udogodnienie połączenia komunikacyjnego, usprawnienie przejezdności w kierunku Krakowa z Limanowej na odcinku pomiędzy Limanową a Gdowem na połączeniu dróg wojewódzkich nr 966 Wieliczka – Łapanów a nr 965 relacji Limanowa-Bochnia.

Udział finansowy w formie dotacji celowej poniesiony w roku 2022 przez Powiat Limanowski proporcjonalnie - **62.954,00 zł.**

Zabezpieczenia brzegowe – działania interwencyjne

1. **Zabezpieczenie obiektu mostowego JN1 nr 35000267 w km 8+666 w ciągu drogi powiatowej nr 1614K Słopnice-Chyszówki-Jurków w miejscowości Chyszówki**
 - wykonano zabezpieczenie podpory mostu , stożka mostu na wlocie narzutem kamiennymKoszt wykonania : **41.486,67 zł. brutto**
Wykonawca : P.B.I. Sułkowski z Limanowej
2. **Zabezpieczenie obiektu mostowego nr 35000280 w km 0+307 w ciągu drogi powiatowej nr 1627K Raba Niżna -Olszówka w m. Raba Niżna**
 - wykonano zabezpieczenie podmytej lewej podpory mostu i zabezpieczenia brzegowego narzutem kamiennym z tymczasowym przrzutem nurtu rzeki Raba na prawy brzeg mostu.

Koszt wykonania : **144.392,85 zł. brutto**

Wykonawca: P.B.I. Sułkowski z Limanowej

przed realizacją



po realizacji



3. **Zabezpieczenie korpusu drogi powiatowej nr 1613K Zamieście-Słopnice-Zalesie w km 9+725 – 10+055 w miejscowości Słopnice**

- wykonano odcinkowe zabezpieczenie uszkodzonego korpusu narzutem kamiennym

Koszt: **81.140,64 zł. brutto**

Wykonawca : Firma WOD-MAR Mariusz Sołtys z Piszczowej



4. **Zabezpieczenie korpusu drogi powiatowej nr 1579K Siekierzyna-Naszacowice w km 5+916 w miejscowości Przyszowa**

- wykonano narzut kamienny z odtworzeniem pobocza drogi

Koszt: **19.680,00 zł. brutto**

Wykonawca: Firma WOD-MAR Mariusz Sołtys z Piszczowej

przed realizacją



po realizacji



5. **Remont muru oporowego w m. Zalesie w ciągu drogi powiatowej nr 1609K Limanowa – Kamienica w km 15+428 – 15+468**

- budowa muru oporowego, - regulacja odwodnienia, - utwardzenie pobocza.

Koszt: **49 490,28 zł. brutto**

Wykonawca: Firma DROGBUD s.c. Stanisław Staško, Teresa Staško



Z E S T A W I E N I E R Z E C Z O W O - F I N A N S O W E - rok 2022

Wykonano:

- nowa nawierzchnia bitumiczna - 22,5 km
 - budowa chodnika - 9,8 km
 - przebudowa/remont istniejących chodników - 1,0 km
 - przebudowa - obiektów mostowych - 1 sztuka
 - modernizacja przejść dla pieszych - 8 sztuk
 - plac postojowy (52 stanowiska)
-

PLAN wydatków zadania drogowe w roku 2022 - **49.072.433.82 zł.**

WYDATKI POWIATU na wykonanie zadań drogowych w roku 2022 -

47.254.873,32 zł.

w tym: - poniesione przez jednostkę PZD w roku 2022 - **45.637.326,68 zł.**

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO (wydatek)– OGÓŁEM :

17.777.525,55 zł.

w tym:

- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 12.939.876,55 zł.
- Rezerwa subwencji ogólnej - 1.500.000,00 zł.
- Budżet państwa (*osuwiska*) - 1.358.307,00 zł.
- Budżet państwa (*im. St. Stasiaka*) - 100.000,00 zł..
- Gminy - JST - 1.879.342,00 zł.

Limanowa dn. 25.01.2023r.